

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-14 2012-03 - analogia	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD- ze względu na pracę stropu przyjęto rozstaw kształowników CD-60/27 co 30cm wsp. do R 1, 30 (przyjęto rzeczywistą ilość kształowników) 4.90*20.00	m ² m ²	98.000	98.000
				RAZEM	98.000
2	KNR-W 4- 01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej 3.08*(4.90+4.07)	m ² m ²	27.628	27.628
				RAZEM	27.628
3	KNR-W 4- 01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach- po rozebraniu okładziny ściennej 27.628	m ² m ²	27.628	27.628
				RAZEM	27.628
4	KNR 0-12 0829-02	Licowanie ścian płytkami - na klej -płytki imitacja kamienia 2.80*4.90+(1.30+0.50*2)*2.80	m ² m ²	20.160	20.160
				RAZEM	20.160
5	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 2.80*4.07	m ² m ²	11.396	11.396
				RAZEM	11.396
6	KNR 0-23 2614-10	obsadzenie narożników 2.90*16	m m	46.400	46.400
				RAZEM	46.400
7	kalk. szac.	montaż halogenów ledowych szt. 52	szt szt	52.000	52.000
				RAZEM	52.000
8	KNR 0-14 2010-11	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 1.50*2.80	m ² m ²	4.200	4.200
				RAZEM	4.200
9	KNR-W 4- 01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 1.2	m ³ m ³	1.200	1.200
				RAZEM	1.200
10	KNR-W 4- 01 0109-15 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km materiałów z rozbiórki 1.2	m ³ m ³	1.200	1.200
				RAZEM	1.200
11	kalk. własna	koszt przyjęcia i składowania materiałów z rozbiórki 1.6	t t	1.600	1.600
				RAZEM	1.600
12	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 30 cm 20.00+15.93+4.90	m m	40.830	40.830
				RAZEM	40.830
13	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg oraz mebli folią 20.00*(4.90+1.50)*1.50	m ² m ²	192.000	192.000
				RAZEM	192.000
14	KNR-W 4- 01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu 0.70*1.80+1.20*2.25	m ² m ²	3.960	3.960
				RAZEM	3.960
15	KNR-W 4- 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2.90*(4.90+20.00*2-4.07) 2.97*(1.84+16.75)*2-(3.06*2.00)*4+0.15*(2.00*2+3.06)*4	m ² m ² m ²	118.407 90.181	208.588
				RAZEM	208.588
16	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe- ściany 208.588	m ² m ²	208.588	208.588
				RAZEM	208.588
17	KNR-W 2- 02 1507-11	Dwukrotne malowanie doborowe farbą emulsyjną tynków ścian w kolorze półpełnym	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		208.588	m ²	208.588	
				RAZEM	208.588
18	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.90*20.00+1.84*16.75	m ² m ²	128.820	
				RAZEM	128.820
19	KNR-W 2- 02 1507-09	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną tynków sufitów 128.820	m ² m ²	128.820	
				RAZEM	128.820
20	wycena in- dywidualna	wymiana zaślepek w puszkach podtynkowych z malowaniem 20	szt szt	20.000	
				RAZEM	20.000