

## PRZEDMIAR

Obiekt      REMONT ZAPLECZA KUCHENNEGO W SANATORIUM „CHEMIK”  
Kod CPV    45453000-7  
Budowa     DUSZNIKI ZDRÓJ UL. WOJSKA POLSKIEGO 17  
Inwestor    SANATORIUM UZDROWISKOWE „CHEMIK” SP. Z O.O.

## REMONT ZAPLECZA KUCHENNEGO W SANATARIUM „CHEMIK”

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
1	KNNR 8 0225/03 Dz.U. 114/2000	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl	6,000
2	KNNR 8 0225/02 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	Demontaż zmywaka, zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kpl	9,000
3	KNNR 8 0122/04 Dz.U. 114/2000	Demontaż baterii umywalkowych lub zmywakowych ściennych	szt	15,000
4	KNR 4-01 0354/05 wyd.III 1999	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2  2,10*1,00*9+2,10*0,80*2	m2	22,260
			razem	22,260
5	KNR 4-01 0329/05 MGPiB wyd.III 1999	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej  2,10*1,00*0,51	m3	1,071
			razem	1,071
6	KNR 4-01 0313/02 MGPiB wyd.III 1999	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek  1,50*4*0,20*0,30	m3	0,360
			razem	0,360
7	KNR 4-01 0313/04 wyd.III 1999	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do 1 NP 180mm  1,50*2*4	m belki	12,000
			razem	12,000
8	KNNR 3 0801/04 Dz.U. 114/2000	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej  pom. nr 4 18,40 1 33,50 8 3,50 10 1,10 korytarz 2,95*1,20+2,26*1,40+2,60*1,38 11 11,10 parapety 1,50*0,60*10	m2	18,400
			m2	33,500
			m2	3,500
			m2	1,100
			m2	10,292
			m2	11,100
			m2	9,000
			razem	86,892
9	KNR 4-01w97 0820/08 Wacetob wyd.I 1997	Rozebranie okładziny ściennej  pom. nr 4 (4,81*2+2,86*2)*1,95+0,50*1,00*6+0,5*1,30*3 14 i korytarz (2,95*2+1,20*2)*1,96+(2,26*2+1,40*2)*2,52+(2,60*2+1,38*2)*1,96 1 (7,16*2+4,69*2)*2,20 2 (2,69*2+4,69*2)*2,20 11 (4,66*2+2,43*2)*2,00 12 (4,59*2+1,60*2)*2,00 13 (2,94*2+7,92*2)*2,00+(4,79*2+1,77*2)*2,0+(2,26*2+2,93*2)*2,0+(6,60*2+2,99*2)*1,50	m2	34,863
			m2	50,316
			m2	52,140
			m2	32,472
			m2	28,360
			m2	24,760
			m2	119,210
			razem	342,121
10	KNR 4-01 0354/15 wyd.III 1999	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wsporników stalowych	szt	10,000